

Draußgartenstraße von Nordstraße bis Weststraße

Position				Einzelpreis	Gesamtpreis	
1	Tiefbau Eingang Draußgartenstraße 34 bis Trafostation	125	m	15,00 €	1.875,00 €	: 46,,00 € / 3 = 15,00 €
2	Tiefbau Trafostation bis Weststraße	100	m	46,00 €	4.600,00 €	
3	Montage und Einbindung in vorhandenes Netz: <b>LP29/2/11</b> <b>(Weststraße)</b>	10	Std	35,20 €	352,00 €	
4	Kabeltransporter	2	Std	7,69 €	15,38 €	
5	Kleintransporter	5	Std	13,59 €	67,95 €	
6	NY-Y-J Kabel 4x16 mm <sup>2</sup> liefern u. in vorhandenen Kabelgraben verlegen	240	m	3,89 €	933,60 €	
7	Kabelschutzrohr D50x4,6; schwarz, innen gerieft, außen glatt,	32	m	1,00 €	32,00 €	
8	Stahlmast (Nr. 7) konisch rund verzinkt Lph 5 m einschließlich Bodenplatte, Masthülse, Kantenschutz	6	Stck.	166,38 €	998,28 €	: 151,25 € + 10% = 166,38 €
9	Leuchte (Nr.22): <b>Mini-Luma</b> <b>BGP621 12x/NW PSU</b> <b>OFR7 AL GR COL</b> (analog Philips Projekt- ID:249077707)	6	Stück	403,70 €	2.422,20 €	: 367,00 € + 10 % = 403,70 €
10	Kabelübergangskasten liefern(GURO/Jordan EKM 2050/ 88993)	6	Stück	38,78 €	232,68 €	
11	Kabeltrasse einmessen und Bestandspläne (dxf und Papier) erstellen	225	m	2,45 €	551,25 €	
12	Inbetriebsetzung / Funktionsproben/ Prüfprotokoll	1	Stück	35,20 €	35,20 €	
13	Rückbau und entsorgen: LP 29/3/25 bis 31	7	Stück	90,00 €	630,00 €	
	Nettosumme				12.745,54 €	
	Mwst.19 %				2.421,65 €	
	Bruttosumme				15.167,19 €	